


01	15/11/12	Prima Emissione			
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MAGISTRATO ALLE ACQUE					
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA LEGGE N.798 DEL 29-11-1984 CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991 ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE"					
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA CUP: D51B02000050AC1					
PROGETTO ESECUTIVO					
WBS: LN.I1.48 – CH.I1.48 – MA.I1.48 – BOCCA DI LIDO S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA - PARATOIE E CONNETTORI WBE: LN.I1.48.PE.08 – CH.I1.48.PE.07 - MA.I1.48.PE.07 – ELEMENTO MASCHIO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARPENTERIA METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELEMENTO MASCHIO DELLE BARRIERE DI S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA COMPUTO METRICO DI FORNITURA					
ELABORATO		CONTROLLATO	APPROVATO		
P. GIORGI		G.P. COLATO	G.P. COLATO		
N. ELABORATO		CODICE FILE	DATA		
SP.COMP.03_1		SP.COMP.03_1.doc	15 NOVEMBRE 2012		
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"					
COORDINAMENTO					
VERIFICATO  L. Carretta		CONTROLLATO  V. Arnone			
 CONSORZIO VENEZIA NUOVA  M. Biondo		 FIP INDUSTRIALE  Il Responsabile Ing. G.P. Colato			
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					

	Rev. 01	Data: 15/11/12	El. SP.COMP.03_1	Pag. n. 2
			COMPUTO METRICO DI FORNITURA	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI
PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

**WBS: LN.I1.48, MA.I1.48, CH.I1.48
BOCCA DI LIDO S. NICOLO', MALAMOCCO E
CHIOGGIA – PARATOIE E CONNETTORI**

**WBE: LN.I1.48.PE.08 - MA.I1.48.PE.07 - CH.I1.48.PE.07
CONNETTORI –ELEMENTO MASCHIO**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARPENTERIA
METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELEMENTO MASCHIO DELLE
BARRIERE DI S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA**

COMPUTO METRICO DI FORNITURA

	Rev. 01	Data: 15/11/12	El. SP.COMP.03_1	Pag. n. 3
			COMPUTO METRICO DI FORNITURA	

1. COMPUTO METRICO

Barriera di Lido S.Nicolò, Malamocco, Chioggia Lista lamiera per 126 Maschi

ITEM		Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° totale	peso/cad (kg)	tot peso (kg)
A	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2560	10100	24	24356	584552
B	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	1720	10320	24	16721	401301
C	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2540	8820	12	21103	253241
D	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	15	10386	155783
E	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	15	8462	126935
F	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	18	5020	90354
						peso teorico	1612167
						massa eccedente	2,46992%
						peso totale	1651986,0

Rispetto al valore teorico della massa oggetto della fornitura pari a kg 1.612.167 viene considerata una massa eccedente di circa il 2,47 % in accordo alla UNI EN 10029.

Pertanto la massa totale posta a base della presente gara d'appalto è di kg 1.651.986.